A norma delle vigenti leggi sui diritti d'autore questi elaborati non potranno essere prodotti e commercializ. anche parzialmente, ad altre persone o ditte senza specifica autorizzazione di PROTECNO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
PROtecno
Ing. Riccardo Ciampalini, Geom. Simone Sgherri, Ing. Francesco Donati
P.IVA 02168740500
Via dei Mille n°2, 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)
tel. 0571 35254
email: protecnoprofessionisti@gmail.com

DATA
OTTOBRE 2025

TIPO
Tav

STUDIO TECNICO
GEOM. MARCO CASATI
56037 PECCIOLI (PISA)
VIA ROMA, 42 - Tel./Fax 0587-636441
e-mail m.casati@geopec.it
COD. FISC. CST MRC 72C10 G843 R
PART. IVA 01357450509

TAVOLA
05

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' A FABBRICA DI PECCIOLI.

COMMITTENTE:
COMUNE DI PECCIOLI

PROGETTISTI ARCH.CI E D.LL.:	PROGETTISTA IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE:
Ing. DONATI FRANCESCO e Geom. CASATI MARCO	P. I. PICCHI MAURIZIO
COORDINATORE SICUREZZA PROG./ESEC. Geom. SIMONE SGHERRI	GEOLOGO: Geol. PETRESI ANDREA

DESCRIZIONE:
CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
PLANIMETRIA GENERALE

SCALA:
1:500

LEGENDA

- Tracciato stradale in progetto carreggiata
- Tracciato stradale in progetto limite arginature laterali
- Corso d'acqua censito nel reticolo idrologico
- FABBRICA — Toponimo località
- Linea ELETTRICA aerea MT
- Fognatura acque bianche Ø400
- Fognatura acque bianche Ø600
- Fognatura acque bianche Ø160
- Acquedotto Ø80
- Linea TELECOM
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Pozzi privati attivi/inattivi

Traliccio posizione futura
Traliccio esistente
Scatolare prefabbricato in cap in progetto
Fognatura esistente acque bianche Ø600
Pozzi privati esistenti
Linea elettrica aerea MT esistente
Tralicciio esistente
Fognatura esistente acque bianche Ø400
DETTAGLIO TAVOLA 06
FABBRICA
STRADA VICINALE D'ACQUAVIVA
FABBRICA
CHIESA
VIA DELLA CHIESA
VIA NUOVA DELLA BUCA
VIA NAZARIO SAURO
VIA CESARE BATTISTI
MEZZO

CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
LINEA ELETTRICA AEREA DI MEDIA TENSIONE Con riferimento al Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 , avendo la linea una tensione nominale di 15 kV (MT), la distanza minima prevista tra il piano stradale e il punto più basso della catenaria è 7,00 m. PREDISPOSIZIONE LINEA CORRUGATO diam. 200 mm Con riferimento al Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 , avendo la linea una tensione nominale di 15 kV (MT), la distanza minima prevista tra il piano stradale e il punto più basso della catenaria è 7,00 m.	Impianto INTERFERENTE con i lavori e con il tracciato. Sono presenti linee elettriche in media tensione, tutte di proprietà ENEL DISTRIBUZIONE, posizionate su pali metallici a sez. ottagonale. Nel punto 1 la strada di progetto rispetta l'altezza minima prevista. Nel punto 2 la strada di progetto non rispetta l'altezza minima prevista ed il palo di sostegno ricade nell'ingombro stradale. Tale interferenza planimetrica può essere risolta solamente prevedendo lo spostamento del palo di sostegno e il rialzamento del conduttore (tesatura del cavo). In data 15.10.2025 ENEL ha emesso l'offerta per tali modifiche. Predisposizione necessaria per la futura ristrutturazione della rete da attuarsi al momento dell'allacciamento del parcheggio multipiano.	ENEL S.p.A.	Riferimento preventivo: Data: 15.10.2025 Codice Rintracciabilità: 442273677

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
FOGNATURA BIANCA Tubazione pvc diam. 400 FOGNATURA BIANCA Tubazione pvc diam. 600 FOGNATURA BIANCA Tubazione pvc diam. 160	Impianto INTERFERENTE con i lavori e con il tracciato. Condotta di rilievo proveniente da Via di Mezzo, ubicata al centro della Strada Poderale presente nella particella n.371 (A-A). Condotta di rilievo proveniente da Via della Chiesa, ubicata al centro della Strada Vicinale d'Acquaviva (B-B). Le condotte interferiscono parzialmente con i lavori. Si prevede il rialzamento dei pozzetti di ispezione ricadenti nel tracciato stradale tratto A-A e il rifacimento per motivi di sicurezza di parte del tracciato tratto B-B, modificandone le quote.	COMUNE DI PECCIOLI	-

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
ACQUEDOTTO Tubazione fe diam. 80	Impianto non interferente con i lavori e con il tracciato. Si richiederà, in fase di esecuzione dei lavori, il segnalamento degli impianti.	ACQUE S.p.A.	-

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
Linea GAS DN 80 ACC. MBP Linea GAS DN 125 ACC. BP Gruppo di riduzione finale gas. n.94	Impianto non interferente con i lavori e con il tracciato. Si richiederà, in fase di esecuzione dei lavori, il segnalamento degli impianti.	TOSCANA ENERGIA S.p.A.	-

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
CAVIDOTTO TELECOM	Impianto non interferente con i lavori e con il tracciato. Si richiederà, in fase di esecuzione dei lavori, il segnalamento degli impianti.	TELECOM ITALIA	-

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
ILLUMINAZIONE PUBB ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	Impianto INTERFERENTE con il tracciato. Sono presenti lampioni della pubblica illuminazione e un segnalatore di passaggio pedonale che interferiscono con l'innesto della nuova viabilità. Si prevederà lo spostamento, in posizione limitrofa, dei lampioni, del segnalatore e dell'attraversamento pedonale.	COMUNE DI PECCIOLI	-

CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
POZZI PRIVATI attivi / non attivi	Impianto INTERFERENTE con i lavori e con il tracciato. Sono presenti dei pozzi attivi, i quali verranno drenati tramite un sistema che sfrutta un tubo perforato inserito in una trincea riempita di ghiaia e tessuto geotessile (trincea drenante), che raccoglie l'acqua e la convoglia verso un punto di raccolta (pozzetto).	PRIVATI	-

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI sistema di raccolta	Sistema INTERFERENTE con i lavori. E' presente un punto di raccolta di rifiuti solidi urbani in corrispondenza dell'innesto della nuova viabilità con Via di Mezzo in prossimità dell'abitato di Fabbrica. In fase di esecuzione dei lavori sarà previsto lo spostamento temporanea in una zona limitrofa e successivamente il ricollocamento nella posizione originaria.	COMUNE DI PECCIOLI	-

Descrizione dell'interferenza	Risoluzione tecnica dell'interferenza	Ente gestore	Stima interferenza
STRADA VICINALE d'Acquaviva	Strada interferente con i lavori e con il tracciato. Durante l'intervento non sarà possibile percorrere la Strada Vicinale, in quanto interessata dall'area di cantiere. Nel punto di interferenza sarà posizionato, all'interno del rilevato stradale, uno scatolare in cap delle delle dimensioni di ___x___ il quale consentirà a lavori ultimati di rendere percorribile la Strada Vicinale.	ACQUE S.p.A.	-